ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ต.คงเด็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.คงเด็ง **กอง** **กรม**

ประมาณราคาโดย นายมารุต การสร้าง **เมื่อวันที่** **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							**118,800.00**	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	23	ตร.ม.	250.00	5,750.00	150.00	3,450.00	**9,200.00**	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	70.00	13,160.00	60.00	11,280.00	**24,440.00**	
	รวม 4							**152,440.00**	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.	160.00	52,160.00	70.00	22,820.00	74,980.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม.	50.00	35,000.00	80.00	56,000.00	91,000.00	
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	47	ตร.ม.	250.00	11,750.00	150.00	7,050.00	18,800.00	
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	234	เมตร	60.00	14,040.00	20.00	4,680.00	18,720.00	
	รวม 5							**203,500.00**	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	248	ตร.ม.	300.00	74,400.00	-	-	74,400.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
6.2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นแบรอยต่อเรียบ	68	ตร.ม.	320.00	21,760.00	-	-	21,760.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	122	ตร.ม.	500.00	61,000.00	120.00	14,640.00	75,640.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 3 นิ้ว								
	รวม6							**171,800.00**	