ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ต.คงเด็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.คงเด็ง **กอง** **กรม**

ประมาณราคาโดย นายมารุต การสร้าง **เมื่อวันที่** **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	37	ลบ.ม.	-	-	90.00	3,330.00	3,330.00	
1.3	งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดินใต้ฐานราก	1	งาน	-	-	10,000.0	10,000.00	10,000.00	
	รวม 1							**18,330.00**	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	85	ลบ.ม.	1,800.00	153,000.00	350.00	29,750.00	182,750.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	1,450.00	8,700.00	300.00	1,800.00	10,500.00	
2.3	ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.	429.00	30,459.00	64.00	4,544.00	35,003.00	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14	เส้น	383.30	5,366.15	45.00	630.00	5,996.15	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	339	เส้น	213.75	72,461.93	24.00	8,136.00	80,597.93	
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	690	เส้น	56.60	39,053.24	6.00	4,140.00	43,193.24	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	25.00	3,575.00	-	-	3,575.00	
2.8	ไม้แบบ (คิดค่าราคาวัสุด 50 %)	365	ลบ.ฟ.	190.00	69,350.00	75.00	27,375.00	96,725.00	
2.90	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าราคาวัสุด 50 %)	110	ลบ.ฟ.	152.00	16,720.00	-	-	16,720.00	
2.10	ตะปู	92	กก.	56.00	5,152.00	-	-	5,152.00	
	รวม 2							**480,212.32**	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม . สีแดง	1,105.00	แผ่น	58	64,090.00	-	-	**64,090.00**	
	ยอดยกไป							**64,090.00**	