ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ดงเค็ง กอง กรม
ประมาณราคาโดย นายมารุต การสร้าง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	38	ชุด	350.00	13,300.00	150.00	5,700.00	19,000.00	
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
10.3	สวิทย์ชนิดติดผนัง	18	ชุด	68.00	1,224.00	150.00	2,700.00	3,924.00	
10.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9	ชุด	70.00	630.00	150.00	1,350.00	1,980.00	
10.5	สายไฟขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	1	เหมารวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
10.6	ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	150.00	300.00	6,300.00	
10.7	ถังดับเพลิงชนิดโฟม	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม 10							**74,204.00**	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	3,500.00	3,500.00	14,500.00	
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
11.4	บ่อพัก คสล.	8	บ่อ	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. O 0.30 ม.	40	เมตร	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
11.6	งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 11							**44,450.00**	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ราวระเบียง + บันไดสแตนเลส	24	เมตร	1,100.00	26,400.00	250.00	6,000.00	32,400.00	
	ยอดยกไป							**32,400.00**	