

# ใบเสนอราคา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด ตามแบบ อบต.คงตั้งกำหนด

ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

จาก กม 0+000 ถึง กม.0 + 165 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	825.00	ตร.ม.						
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.						
3	ทรายหยาบรองพื้น	41.25	ลบ.ม.						
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	123.75	ลบ.ม.						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	41.58	ตัน						
	- ทรายหยาบ	74.25	ลบ.ม.						
	- หินย่อย	134.88	ลบ.ม.						
5	เหล็ก WIRE MESH	825.00	ตร.ม.						
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.11	ตัน						
7	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.28	ตัน						
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.008	ตัน						
9	ไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ						
10	ตะปูขนาดต่างๆ	-	กก.						
11	กระดาชานอ้อย	10	แผ่น						
12	วัสดุรอยต่อ (แอสฟัลท์)	30.00	ลิตร		-				
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
	ค่าดำเนินการ								
	ค่ากำไร								
	ค่าภาษี								
	รวมค่าก่อสร้าง								
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น									

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง ..... ประทับตรา (ถ้ามี)