ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 บ้านโนนชาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด ตามแบบ อบต.ดงเค็งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ดงเค็ง กอง กรม

ประมาณราคาโดย นายจีรพงษ์ สระแก้ว เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	825.00	ตร.ม.	-	-	2.27	1,872.75	1,872.75	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	100.00	-	36.53	-	-	
3	ทรายหยาบรองพื้น	41.25	ลบ.ม.	100.00	4,125.00	10	412.50	4,537.50	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	123.75	ลบ.ม.	-	-	220.00	27,225.00	27,225.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	41.58	ตัน	2,289.72	95,206.56	-	-	95,206.56	
	- ทรายหยาบ	74.25	ลบ.ม.	498.44	37,009.17	-	-	37,009.17	
	- หินย่อย	134.88	ลบ.ม.	598.13	80,675.77	-	-	80,675.77	
5	เหล็ก WIRE MESH	825.00	ตร.ม.	30.00	24,750.00	2	1,650.00	26,400.00	
6	เหล็ก RB ∅ 15 มม.	0.11	ตัน	20,560.75	2,261.68	-	-	2,261.68	
7	เหล็ก DB ∅ 16 ม.ม.	0.28	ตัน	20,560.75	5,757.01	-	-	5,757.01	
8	เหล็ก RB ∅ 19 มม.	0.008	ตัน	20,934.58	167.48	-	-	167.48	
9	ไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ	644.86	9,672.90	103.0000	1,545.00	11,217.90	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	-	กก.	56.07	-	-	-	-	
11	กระดาษชานอ้อย	10	แผ่น	30	300.00	-	-	300.00	
12	วัสดุรอยต่อ (แอสฟัลท์)	30.00	ลิตร	10.00	300.00	10.16	304.80	604.80	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				260,225.57		33,010.05	293,235.62	